

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões				CONTRATO Nº:		
OBRA: Muro de Contenção da Escola Municipal Julio Pereira					DATA BASE:	01/19
ENDEREÇO: DISTRITO SANTA ROSA- PALMEIRA DAS MISSÕES - RS				BDI NÃO DESONERADO:		22,63%
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL						
Item	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	Qtd	UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	MURO DE CONTENÇÃO					
1.1	93358	Escavação Manuais de valas	m³	2,75	84,21	231,58
1.2	73361	Concreto ciclópico FCK=10mpa 30% (200,31 m x 0,40 x 0,10)	m³	0,55	470,05	258,53
1.3	90877	Estaca a trado diametro 20 cm profundidade 1 m	m	5,00	51,63	258,14
1.4	72131	Alvenaria de tijolo maciço de 20cm	m²	13,20	150,47	1.986,16
1.5	87879	Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, preparo betoneira	m²	13,20	3,88	51,15
1.6	73990/1	Armação CA 50 p/ 1 m³ de concreto	uni	0,67	679,59	455,33
1.7	92270	Forma madeira para viga e pilar	m²	6,80	82,21	559,04
1.8	94964	Concreto fck 20 mpa	m³	0,51	411,69	209,96
		TOTAL DO ORÇAMENTO				4.009,88