

PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: Rua Ver. Benoni Brizola e Wilson dos Santos
CALÇAMENTO: 3.284,00 m² MEIO-FIO SIMPLES: MEIO-FIO C/SAPATA: 636,00m

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO

DATA: 25/04/2012

ITEM	SERVIÇOS	QT	UNID.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				unit.	total	unit.	total	
1.0	PRELIMINARES							
1.1	Marcação da Rua	3.284,00	m ²	0,10	328,40	0,23	755,32	1.083,72
	Total do Grupo				328,40		755,32	1.083,72
2.0	PREPARO DO LEITO							
2.1	Nivelamento e compactação de aterro	3.284,00	m ²		-		-	-
2.2	Aterro para colação de pedras	3.284,00	m ²		-		-	-
	Total do Grupo				-		-	-
3.0	CORDÕES COM SAPATAS							
3.1	Confeções de cordões com sapatas	636,00	m					
3.1.1	Escavação manual	38,16	m ³		-	12,48	476,24	476,24
3.1.2	Formas em tabuas brutas	381,60	m ²	2,95	1.125,72	1,14	435,02	1.560,74
3.1.3	Concreto	31,80	m ³	105,90	3.367,62	64,91	2.064,14	5.431,76
3.1.4	Concreto Ciclóptico	38,16	m ³	54,45	2.077,81	45,25	1.726,74	3.804,55
3.2	Contenção Lateral		m ²					-
3.2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m ²		-	0,76	-	-
3.2.2	Lastro de brita c/ 5 cm no passeio		m ²	2,10	-	0,25	-	-
	Total do Grupo				6.571,15		4.702,14	11.273,29
4.0	CORDÕES SIMPLES							
4.1	Confeções de cordões		m					
4.1.1	Escavação manual	-	m ³		-	13,47	-	-
4.1.2	Formas em tabuas brutas	-	m ²	2,68	-	1,14	-	-
4.1.3	Concreto	-	m ³	98,23	-	64,91	-	-
4.1.4	Concreto Ciclóptico		m ³		-		-	-
4.2	Contenção Lateral	-	m ²					
4.2.1	Nivelamento e compactação de aterro	-	m ²		-	0,76	-	-
	Total do Grupo				-		-	-

