

PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: Rua 22 BAIRRO: Profíurb
CALÇAMENTO: 959,40m² MEIO-FIO SIMPLES: MEIO-FIO C/SAPATA: 246,00 m

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO DATA: 10/05/2012

ITEM	SERVIÇOS	QT	UNID.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				unit.	total	unit.	total	
1.0	PRELIMINARES							
1.1	Marcação da Rua	959,40	m²	0,10	95,94	0,23	220,66	316,60
	Total do Grupo				95,94		220,66	316,60
2.0	PREPARO DO LEITO							
2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-		-	-
2.2	Aterro para colação de pedras		m²		-	0,29	-	-
	Total do Grupo				-		-	-
3.0	CORDÕES COM SAPATAS							
3.1	Confeções de cordões com sapatas	246,00	m					
3.1.1	Escavação manual	14,76	m³		-	12,48	184,20	184,20
3.1.2	Formas em tabuas brutas	147,60	m²	2,95	435,42	1,14	168,26	603,68
3.1.3	Concreto	12,30	m³	105,90	1.302,57	64,91	798,39	2.100,96
3.1.4	Concreto Ciclóptico	14,76	m³	54,45	803,68	45,25	667,89	1.471,57
3.2	Contenção Lateral		m²					-
3.2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-	0,76	-	-
3.2.2	Lastro de bria c/ 5 cm no passeio		m²	2,10	-	0,25	-	-
	Total do Grupo				2.541,67		1.818,75	4.360,42
4.0	CORDÕES SIMPLES							
4.1	Confeções de cordões		m					
4.1.1	Escavação manual	-	m³		-	13,47	-	-
4.1.2	Formas em tabuas brutas	-	m²	2,68	-	1,14	-	-
4.1.3	Concreto	-	m³	98,23	-	64,91	-	-
4.1.4	Concreto Ciclóptico		m³		-		-	-
4.2	Contenção Lateral	-	m²					
4.2.1	Nivelamento e compactação de aterro	-	m²		-	0,76	-	-
	Total do Grupo				-		-	-

