


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipa de Palmeira das Missões - RS
 OBRA: Canalização de Aguas Pluviais
 ENDEREÇO: Rua Jorge Barreiro

CONTRATO Nº:
 DATA BASE: nov/15
 BDI: 18,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Item	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	Qtd	UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)
1.0 CAIXAS COLETORAS						
1.1	73965/10	Escavação manual de solo prof. ate 1,50m	m³	6,48	49,14	318,40
1.2	73361	Base de Concreto Ciclópico	m³	2,00	378,77	757,54
1.3	6110	Alvenaria tij macico - de - 25cm-j15mm ci-ar 1:2:8	m³	9,79	630,50	6.172,57
1.4	87879	Chapisco ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICAÇÃO	m²	48,96	2,91	142,70
1.5	87528	Emboco argamassa regular ca-ar 1:3+5%ci-20mm(ext)	m²	48,96	31,71	1.552,36
1.6	73346	Concreto armado execução de sifão c/ detalhes	m³	0,90	2.013,94	1.812,55
1.7	73346	Laje de concreto armado	m³	1,56	2.013,94	3.141,75
Total do Grupo					-	13.897,85
2.0 CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL						
2.1	73965/10	Escavação manual de solo prof. ate 1,50m	m³	37,00	49,14	1.818,00
2.2	3061	Escavação Mecânica de solo prof. ate 1,50m	m³	143,00	5,73	820,08
2.3	73710	Lastro de Cascalho ou Rachão	m³	6,90	92,85	640,69
2.4	73361	Lastro de Concreto Magro fck10Mpa(1:3:6)prep/lanc	m³	6,90	378,77	2.613,50
2.5	83678	Tubo de concreto simples p/ drenagem DN 600mm	un	51,00	153,42	7.824,60
2.6	Mercado	Galeria pré moldada de concreto 1,00 x 1,00 m C=1,00 m	un	24,00	849,60	20.390,40
2.7	72920	Reaterro/ Material de vala compactação Mecânica	m³	90,00	16,26	1.463,44
Total do Grupo						35.570,71
3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.1	73789/002	Meio fio em cocncreto	m	6,00	60,19	361,15
3.2	72944	pavimentação com pedras irregulares	m²	51,00	51,27	2.614,82
Total do Grupo						2.975,97
Total Geral do Orçamento						52.444,54


 Elton Ardenghi Miranda
 Engº Civil CREA 51.963
 Portaria Nº 0155/88