

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

Local: DISTRITO INDUSTRIAL

DATA BASE: JUN/2018

BDI 19,60 %

Item	Sinapi	Descrição	Un	Quant.	Unitário c/BDI	Valor Total
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA				
.1	74209/1	Placa de Obra	m ²	2,00	370,63	741,26
		Total do Grupo				741,26
2.0		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				
.1	72961	Regularização e compactação de sub leito	m ²	5.155,66	1,45	7.475,71
		Total do Grupo				7.475,71
3.0		PAVIMENTAÇÃO				
.1	composição	Pavimentação co Pedras Irregulares	m ²	5.155,66	37,02	190.862,53
.2	94265	Meio Fio de concreto moldado no local 15 mpa conforme detalhe	ml	943,20	32,04	30.220,13
		Total do Grupo				221.082,66
4.0		PASSEIO PÚBLICO (CONCRETO DESEMPENADO) - 1.651,27 m²				
.9	94116	Lastro de brita espessura 2 cm	m ³	38,21	86,15	3.291,79
.10	94991	Concreto despenado passeio público espessura 7 cm	m ³	115,58	473,04	54.673,96
.11	composição	piso tátil	m ²	259,47	80,71	20.941,82
		Total do Grupo				78.907,58
5.0		OBRAS COMPLEMENTARES				
.1	73916	Placa Esmaltada Identificação de nome de Rua	un	6,00	105,38	632,28
		Total do Grupo				632,28
Total do Orçamento						308.839,48

Palmeira das Missões, 06 de Junho de 2018.

Obs.: Declaramos que os encargos sociais que compoem este orçamento atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI no estado do Rio Grande do Sul para mão de obra mensalista e horista.


Elton Ardenghi Miranda
Engº Civil CREA 51.963
Portaria Nº 0455/83