

PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: Rua Brasileiro Antunes Pinto BAIRRO: São Marcos
CALÇAMENTO: 1.123,20m² MEIO-FIO SIMPLES: MEIO-FIO C/SAPATA: 249,60 m

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO

DATA: 02/05/2012

ITEM	SERVIÇOS	QT	UNID.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				unit.	total	unit.	total	
1.0	PRELIMINARES							
1.1	Marcação da Rua	1.123,20	m²	0,10	112,32	0,23	258,34	370,66
	Total do Grupo				112,32		258,34	370,66
2.0	PREPARO DO LEITO							
2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-		-	-
2.2	Aterro para colocação de pedras		m²		-	0,29	-	-
	Total do Grupo				-		-	-
3.0	CORDÕES COM SAPATAS							
3.1	Confecções de cordões com sapatas	249,60	m					
3.1.1	Escavação manual	14,98	m³		-	12,48	186,90	186,90
3.1.2	Formas em tabuas brutas	149,76	m²	2,95	441,79	1,14	170,73	612,52
3.1.3	Concreto	12,48	m³	105,90	1.321,63	64,91	810,08	2.131,71
3.1.4	Concreto Ciclóptico	14,98	m³	54,45	815,44	45,25	677,66	1.493,11
3.2	Contenção Lateral		m²					-
3.2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-	0,76	-	-
3.2.2	Lastro de brita c/ 5 cm no passeio		m²	2,10	-	0,25	-	-
	Total do Grupo				2.578,87		1.845,37	4.424,23
4.0	CORDÕES SIMPLES							
4.1	Confecções de cordões		m					
4.1.1	Escavação manual	-	m³		-	13,47	-	-
4.1.2	Formas em tabuas brutas	-	m²	2,68	-	1,14	-	-
4.1.3	Concreto	-	m³	98,23	-	64,91	-	-
4.1.4	Concreto Ciclóptico		m³		-		-	-
4.2	Contenção Lateral	-	m²					
4.2.1	Nivelamento e compactação de aterro	-	m²		-	0,76	-	-
	Total do Grupo				-		-	-

[illegible]