

PREFEITURA MUNICIPAL  
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES  
LOCAL: Rua Cel. Bicaco BAIRRO: Paraíso  
CALÇAMENTO: 2.304,00m² MEIO-FIO SIMPLES: MEIO-FIO C/SAPATA: 494,00 m

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ORÇAMENTO

DATA: 03/05/2012

ITEM	SERVIÇOS	QT	UNID.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				unit.	total	unit.	total	
1.0	<b>PRELIMINARES</b>							
1.1	Marcação da Rua	2.304,00	m²	0,10	230,40	0,23	529,92	760,32
	<b>Total do Grupo</b>				<b>230,40</b>		<b>529,92</b>	<b>760,32</b>
2.0	<b>PREPARO DO LEITO</b>							
2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-		-	-
2.2	Aterro para colação de pedras		m²		-	0,29	-	-
	<b>Total do Grupo</b>				-		-	-
3.0	<b>CORDÕES COM SAPATAS</b>							
3.1	Confecções de cordões com sapatas	494,00	m					
3.1.1	Escavação manual	29,64	m³		-	12,48	369,91	369,91
3.1.2	Formas em tabuas brutas	296,40	m²	2,95	874,38	1,14	337,90	1.212,28
3.1.3	Concreto	24,70	m³	105,90	2.615,73	64,91	1.603,28	4.219,01
3.1.4	Concreto Ciclopico	29,64	m³	54,45	1.613,90	45,25	1.341,21	2.955,11
3.2	Contenção Lateral		m²					-
3.2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-	0,76	-	-
3.2.2	Lastro de brita c/ 5 cm no passeio		m²	2,10	-	0,25	-	-
	<b>Total do Grupo</b>				<b>5.104,01</b>		<b>3.652,29</b>	<b>8.756,30</b>
4.0	<b>CORDÕES SIMPLES</b>							
4.1	Confecções de cordões		m					
4.1.1	Escavação manual	-	m³		-	13,47	-	-
4.1.2	Formas em tabuas brutas	-	m²	2,68	-	1,14	-	-
4.1.3	Concreto	-	m³	98,23	-	64,91	-	-
4.1.4	Concreto Ciclopico		m³		-		-	-
4.2	Contenção Lateral	-	m²					
4.2.1	Nivelamento e compactação de aterro	-	m²		-	0,76	-	-
	<b>Total do Grupo</b>				-		-	-



[illegible]

**Claudinei Pruciano**  
Secretário Mun. Coord. e Planejamento  
Portaria 138/2011