

**PREFEITURA MUNICIPAL  
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS**

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES  
LOCAL: Rua Beco Santo Cristo      BAIRRO: Vista Alegre  
CALÇAMENTO: 707,00m²      MEIO-FIO SIMPLES:      MEIO-FIO C/SAPATA: 202,00 m

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
ORÇAMENTO      DATA: 02/05/2012

ITEM	SERVIÇOS	QT	UNID.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				unit.	total	unit.	total	
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>							
1.1	Marcação da Rua	707,00	m²	0,10	70,70	0,23	162,61	233,31
	<b>Total do Grupo</b>				<b>70,70</b>		<b>162,61</b>	<b>233,31</b>
<b>2.0</b>	<b>PREPARO DO LEITO</b>							
2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-		-	-
2.2	Aterro para colação de pedras		m²		-	0,29	-	-
	<b>Total do Grupo</b>				-		-	-
<b>3.0</b>	<b>CORDÕES COM SAPATAS</b>							
3.1	Confecções de cordões com sapatas	202,00	m					
3.1.1	Escavação manual	12,12	m³		-	12,48	151,26	151,26
3.1.2	Formas em tabuas brutas	121,20	m²	2,95	357,54	1,14	138,17	495,71
3.1.3	Concreto	10,10	m³	105,90	1.069,59	64,91	655,59	1.725,18
3.1.4	Concreto Ciclóptico	12,12	m³	54,45	659,93	45,25	548,43	1.208,36
3.2	Contenção Lateral		m²					-
3.2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-	0,76	-	-
3.2.2	Lastro de brita c/ 5 cm no passeio		m²	2,10	-	0,25	-	-
	<b>Total do Grupo</b>				<b>2.087,06</b>		<b>1.493,45</b>	<b>3.580,51</b>
<b>4.0</b>	<b>CORDÕES SIMPLES</b>							
4.1	Confecções de cordões		m					
4.1.1	Escavação manual	-	m³		-	13,47	-	-
4.1.2	Formas em tabuas brutas	-	m²	2,68	-	1,14	-	-
4.1.3	Concreto	-	m³	98,23	-	64,91	-	-
4.1.4	Concreto Ciclóptico		m³		-		-	-
4.2	Contenção Lateral	-	m²					
4.2.1	Nivelamento e compactação de aterro	-	m²		-	0,76	-	-
	<b>Total do Grupo</b>				-		-	-



