

PREFEITURA MUNICIPAL  
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES  
LOCAL: Av. Cel Evaristo BAIRRO: Westphalen  
CALÇAMENTO: 4.275,00m² MEIO-FIO SIMPLES: 448,85m MEIO-FIO C/SAPATA: 453,30 m

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
ORÇAMENTO

DATA: 02/05/2012

ITEM	SERVIÇOS	QT	UNID.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				unit.	total	unit.	total	
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>							
1.1	Marcação da Rua	4.275,00	m²		-		-	-
	<b>Total do Grupo</b>				-		-	-
<b>2.0</b>	<b>PREPARO DO LEITO</b>							
2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-		-	-
2.2	Aterro para colação de pedras		m²		-	0,29	-	-
	<b>Total do Grupo</b>				-		-	-
<b>3.0</b>	<b>CORDÕES COM SAPATAS</b>							
3.1	Confeções de cordões com sapatas	453,30	m					
3.1.1	Escavação manual	27,20	m³		-	12,48	339,43	339,43
3.1.2	Formas em tabuas brutas	271,98	m²	2,95	802,34	1,14	310,06	1.112,40
3.1.3	Concreto	22,67	m³	105,90	2.400,22	64,91	1.471,19	3.871,41
3.1.4	Concreto Ciclóptico	27,20	m³	54,45	1.480,93	45,25	1.230,71	2.711,64
3.2	Contenção Lateral		m²					-
3.2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-	0,76	-	-
3.2.2	Lastro de brita c/ 5 cm no passeio		m²	2,10	-	0,25	-	-
	<b>Total do Grupo</b>				4.683,50		3.351,38	8.034,88
<b>4.0</b>	<b>CORDÕES SIMPLES</b>							
4.1	Confeções de cordões	448,85	m					
4.1.1	Escavação manual	26,93	m³		-	13,47	362,76	362,76
4.1.2	Formas em tabuas brutas	269,31	m²	2,68	721,75	1,14	307,01	1.028,76
4.1.3	Concreto	22,44	m³	98,23	2.204,53	64,91	1.456,74	3.661,27
4.1.4	Concreto Ciclóptico		m³		-		-	-
4.2	Contenção Lateral	224,43	m²					
4.2.1	Nivelamento e compactação de aterro	224,43	m²		-	0,76	170,56	170,56
	<b>Total do Grupo</b>				2.926,28		2.297,08	5.223,36



[illegible]

**Claudinei Pruciano**  
Secretário Mun. Coord. e Planejamento  
Portaria 138/2011