

PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS


OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: Rua Salgado Filho BAIRRO: Amaral
CALÇAMENTO: 484,00m² MEIO-FIO: 88,00 m

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO FOLHA Nº 02

DATA: 22/03/2012

ITEM	SERVIÇOS	QT	UNID.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				unit.	total	unit.	total	
1.0	PRELIMINARES							
1.1	Marcação da Rua	484,00	m²	0,10	48,40	0,23	111,32	159,72
	Total do Grupo				48,40		111,32	159,72
2.0	PREPARO DO LEITO							
2.1	Nivelamento e compactação de aterro	484,00	m²		-		-	-
2.2	Aterro para colação de pedras	484,00	m²		-	0,29	140,36	140,36
	Total do Grupo						140,36	140,36
3.0	CORDÕES COM SAPATAS							
3.1	Confeções de cordões com sapatas	88,00	m		-			
3.1.1	Escavação manual	5,28	m³			12,48	65,89	65,89
3.1.2	Formas em tabuas brutas	52,80	m²	2,95	155,76	1,14	60,19	215,95
3.1.3	Concreto	4,40	m³	105,90	465,96	64,91	285,60	751,56
3.1.4	Concreto Ciclopico	5,28	m³	54,45	287,50	45,25	238,92	526,42
3.2	Contenção Lateral	176,00	m²			0,76	-	-
3.2.1	Nivelamento e compactação de aterro		m²		-	0,25	-	-
3.2.2	Lastro de brita c/ 5 cm no passeio		m²	2,10	-		-	-
	Total do Grupo				909,22		650,61	1.559,83
4.0	CORDÕES SIMPLES							
4.1	Confeções de cordões	-	m					
4.1.1	Escavação manual	-	m³		-	13,47	-	-
4.1.2	Formas em tabuas brutas	-	m²	2,68	-	1,14	-	-
4.1.3	Concreto	-	m³	98,23	-	64,91	-	-
4.1.4	Concreto Ciclopico		m³		-		-	-
4.2	Contenção Lateral	-	m²		-	0,76	-	-
4.2.1	Nivelamento e compactação de aterro	-	m²		-		-	-
	Total do Grupo				-		-	-

5.0	ASSENTAMENTO DE PEDRAS								
5.1	Extração fornecimento de pedras	484,00	m ²					558,54	2.532,29
5.1.1	Extração de pedras em pedreira	96,80	m ³	20,39	1.973,75	5,77	506,26	506,26	
5.1.2	Transporte de pedras - frete	96,80	m ³		-	5,23	2.681,36	2.681,36	
5.2	Assentamento de pedras	484,00	m ²	0,25	121,00	5,54	24,20	145,20	
5.3	Rejuntamento de pedras	484,00	m ²		-	0,05	-	-	
					-		-	-	
	Total do Grupo				2.094,75		3.770,36	5.865,11	
6.0	SERVIÇOS FINAIS								
6.1	Compactação com rolo mecânico	484,00	m ²		-		-	-	
6.2	Placa indicativa nome de Rua	-	UNID.	152,89	-	32,51	-	-	
	Total do Grupo				-		-	-	
								7.725,02	
	TOTAL								
7.0	COTRAPARTIDA FISICA								
7.1	Nivelamento e compactação de aterro		m ²		-	0,16	-	-	
7.2	Compactação com rolo mecânico		UNID.		-	0,28	-	-	
	Total do Grupo				-		-	-	
	TOTAL GERAL COM CONTRAP.				3.052,37		4.672,65	7.725,02	


Claudinei Pruciano
 Secretário Mun. Coord. e Planejamento
 Portaria 138/2011